日光川下流流域下水道計画図



稲沢市
清洲西IC
甚目寺北IC
甚目寺
甚目寺南IC
大治北IC
大治南IC
大治町
あま市
津島市
愛西市
蟹江町
弥富市
名古屋西JCT
名古屋西IC
名古屋高速道路
蟹江IC
東名阪自動車道
名古屋第三環状自動車道
国道302号
国道155号
国道1号
国道23号
名鉄津島線
名鉄尾西線
JR関西本線
近鉄名古屋線
近鉄蟹江
近鉄弥富
伊勢湾岸自動車道
湾岸弥富IC
湾岸長島IC
弥富木曽岬IC
名古屋港
伊勢湾
三宅川
日光川
日比川
福田川
新川
庄内川
木曽川
善太川
天白川
玉川
筏川
上丸渕
丸渕
測高
六輪
勝幡
青塚
木田
七宝
藤浪
町方
津島
日比野
佐屋
永和
富吉
佐古木
弥富
戸田
春田
蟹江
五ノ三

日光川下流1号幹線
日光川下流2号幹線
日光川下流3号幹線
日光川下流1号幹線
日光川下流2号幹線
日光川下流3号幹線
日光川下流
日光川下流6号幹線
日光川下流1号幹線
日光川下流4号幹線
日光川下流7号幹線
日光川下流9号幹線
日光川下流5号幹線
日光川下流1号幹線
日光川下流放流幹線
日光川下流浄化センター

佐織ポンプ場
津島ポンプ場
弥富ポンプ場

【処理場】

		全体計画	事業計画
名称		日光川下流浄化センター	
用地面積	㎡	166,000	166,000
処理能力	㎥／日・日最大	96,400	72,300

【中継ポンプ場】

		全体計画	事業計画
名称		弥富ポンプ場	
用地面積	㎡	6,000	6,000
能力	㎥／分・時間最大	93.6	80.1
名称		津島ポンプ場	
用地面積	㎡	3,700	3,700
能力	㎥／分・時間最大	75.6	50.4
名称		佐織ポンプ場	
用地面積	㎡	1,400	1,400
能力	㎥／分・時間最大	5.0	5.0

名称	全体計画 管径(mm)	全体計画 延長(m)	事業計画 管径(mm)	事業計画 延長(m)
1号幹線流入渠	Φ600 ～ Φ800	200 (410)	Φ600 ～ Φ800	200 (410)
日光川下流1号幹線	○400 ～ ○2,000	28,100(37,010)	○400 ～ ○2,000	28,100(37,010)
日光川下流2号幹線	Φ150 ～ ○840	5,920 (6,350)	Φ150 ～ ○840	5,920 (6,350)
日光川下流3号幹線	○800 ～ ○1,500	9,050 (9,050)	○800 ～ ○1,500	9,050 (9,050)
日光川下流4号幹線	○800 ～ ○840	3,330 (3,330)	○800 ～ ○840	3,330 (3,330)
日光川下流5号幹線	○540 ～ ○1,000	2,480 (2,480)	○540 ～ ○1,000	2,480 (2,480)
日光川下流6号幹線	○950 ～ ○1,000	4,450 (4,450)	○950 ～ ○1,000	4,450 (4,450)
日光川下流7号幹線	○300 ～ ○400	1,850 (1,850)	○300 ～ ○400	1,850 (1,850)
日光川下流8号幹線	○450 ～ ○1,000	8,000 (8,000)	○450 ～ ○1,000	8,000 (8,000)
日光川下流9号幹線	○390 ～ ○800	1,630 (1,630)	○390 ～ ○800	1,630 (1,630)
計	Φ150 ～ ○2,000	65,010(74,560)	Φ150 ～ ○2,000	65,000(74,550)
日光川下流放流幹線	○1,800～□3,200×2,000×2	680 (680)	○1,800～□3,200×2,000×2	680 (680)
合計	Φ150 ～ ○2,000	65,690(75,240)	Φ150 ～ ○2,000	65,680(75,230)

注）（ ）内数値は複数条管延長を含めた数値である。
Φ：圧送管、○：自然流下管　を示す。

（複数条管の計画区間）
日光川下流１号幹線　津島ポンプ場から善太川横断後まで（２条）
弥富ポンプ場から日光川下流浄化センターまで(３条)
日光川下流２号幹線　佐織ポンプ場から目比川左岸まで(２条)

凡例
- 処理区域（事業計画）
- 処理区域（全体計画）
- 管きょ（事業計画）
- 処理場
- 管きょ(放流幹線)
- 中継ポンプ場
- 県境
- 行政区域界
- 鉄道
- 高速道路
- 国道
- 海部建設事務所
- 市役所・役場

0 500m 1000m 1500m 2000m

「測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R 7JHf 367」
「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」